№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	NS1	Вкл./Выкл. насос 1	DO	СК	Насос 1	
2	NS2	Вкл./Выкл. насос 2	DO	СК	Насос 2	
3	NS3	Вкл./Выкл. насос 3	DO	СК	Насос 2	
4	PS1	Авария насоса 1	DI	24В	Реле давления Danfoss KPI35	
5	PS2	Авария насоса 2	DI	24В	Реле давления Danfoss KPI35	
6	PS3	Авария насоса 3	DI	24В	Реле давления Danfoss KPI35	
7	SB1	Пуск системы	DI	СК	Шкаф автоматики	

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработ					
Проверил					
Н.контроль					
Утвердил					

АБВГ – 28.07–102–НТХ.П

Система управления установкой из трёх циркуляционных насосов, работающих поочерёдно на одну магистраль. На базе САУ–У.Н, «Алгоритм 17».

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Копировал:

Формат А4