№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	TE1	Температура наружного воздуха	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3005	
2	TE2	Температура подачи теплоносителя	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
3	TE3	Температура возврата теплоносителя отопления контура 1	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
4	TE4	Температура в контуре отопления 1	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
5	TE5	Температура возврата теплоносителя отопления контура 2	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
6	TE6	Температура в контуре отопления 2	AI	PT100	Датчик температуры ДТС 3105	
7	PE1	Давление в контуре отопления 1	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
8	PE2	Давление в контуре отопления 2	AI	4..20мА	Датчик давления ПД100 ДИ	
9	PDS1	Реле давления циркуляц. насосов контура отопления №1	DI	СК	Реле дифференциального давления	
10	PDS2	Реле давления насосов подпитки контура отопления №1	DI	СК	Реле дифференциального давления	
11	PDS3	Реле давления циркуляц. насосов контура отопления №2	DI	СК	Реле дифференциального давления	
12	PDS4	Реле давления насосов подпитки контура отопления №2	DI	СК	Реле дифференциального давления	
13	SB1	Отключение аварийной сигнализации	DI	СК	Кнопка на дверце шкафа "Откл. аварии"	
14	SA1	Переключение режима "День/Ночь"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "День/Ночь"	
15	SA2	Переключение режима "Зима/Лето"	DI	СК	Выключатель на дверце шкафа "Зима/Лето"	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 05.02 – НТХ.П

Два независимых контура: Отопление	Стадия	Лист	Листов
		1	2
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4

№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
16	ET1	Открыть КЗР контура отопления №1	DO	СК	Шкаф автоматики	
17		Закрыть КЗР контура отопления №1	DO	СК	Шкаф автоматики	
18	ET2	Открыть КЗР контура отопления №2	DO	СК	Шкаф автоматики	
19		Закрыть КЗР контура отопления №2	DO	СК	Шкаф автоматики	
20	NS1	Пуск циркуляц. насоса №1 контура отопления №1	DO	СК	Шкаф автоматики	
21	NS2	Пуск циркуляц. насоса №2 контура отопления №1	DO	СК	Шкаф автоматики	
22	NS3	Пуск циркуляц. насоса №1 контура отопления №2	DO	СК	Шкаф автоматики	
23	NS4	Пуск циркуляц. насоса №2 контура отопления №2	DO	СК	Шкаф автоматики	
24	NS5	Пуск насоса подпитки №1 контура отопления №1	DO	СК	Шкаф автоматики	
25	NS6	Пуск насоса подпитки №2 контура отопления №1	DO	СК	Шкаф автоматики	
26	NS7	Пуск насоса подпитки №1 контура отопления №2	DO	СК	Шкаф автоматики	
27	NS8	Пуск насоса подпитки №2 контура отопления №2	DO	СК	Шкаф автоматики	
28	HL1	Световая сигнализация "Авария контура 1"	DO	СК	Шкаф автоматики	
29	HL2	Световая сигнализация "Авария контура 2"	DO	СК	Шкаф автоматики	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 05.02 – НТХ.П

Два независимых контура: Отопление	Стадия	Лист	Листов
		2	
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4